

TABLEAU DE CHARGE *

NUMERO D'EQUIPE	DIAM	CMU	CHARGE REPARTIE	CHARGE PONCTUELLE ENTRE CÂBLES / FIXATIONS	CHARGE A L'APLOMB DES CÂBLES / FIXATIONS	CHARGE EN PORTE-A- FAUX
H1	50 mm	300 KG	28,5 kg/m	250 KG	160 KG	150 KG
H2	50 mm		28,5 kg/m	250 KG	160 KG	150 KG
H3	50 mm		27,8 kg/m	250 KG	160 KG	140 KG
H4	50 mm		25,4 kg/m	250 KG	160 KG	100 KG
H5	50 mm		25,8 kg/m	250 KG	160 KG	100 KG
H6	50 mm		28,5 kg/m	250 KG	160 KG	100 KG
P1	50 mm	NC	NC	NC	NC	NC
P2	45 mm	200 KG	20 kg/m	160 KG	120 KG	100 KG
P3	45 mm	200 KG	20 kg/m	160 KG	120 KG	100 KG
P4	45 mm	200 KG	20 kg/m	160 KG	120 KG	100 KG
P5	45 mm	200 KG	20 kg/m	160 KG	120 KG	100 KG
P6	50 mm	200 KG	20 kg/m	160 KG	120 KG	100 KG
lisse mediane des passerelles	50 mm	400 KG TOTAL	60 kg / m	/	/	/

* Les porteuses marqués **H** sont des perches americaines en acier (hauteur 50 mm) motorisés 4 brins, les **P** sont des perches fixes.